

# 横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査コンテナターミナル別平均待機時間

令和8年3月

(一社) 神奈川県トラック協会

海上コンテナ部会

期間全体 (2025/12/1~2025/12/22)

対象コンテナ本数

3,303 本

## <横浜港本牧地区>

| ターミナル        | 作業内容 | 本数        | 並び始め<br>~ゲート到着 | ゲート到着<br>~テナー下到着 | テナー下到着<br>~テナー下発 | テナー下発<br>~ゲートアウト | 合計<br>(並び始め~ゲートアウト) | 1時間未満の<br>本数の割合 |       |
|--------------|------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 本牧BC1        | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 6              | 0時間01分           | 0時間08分           | 0時間01分           | 0時間19分              | 0時間31分          | 83.3% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 111            | 1時間14分           | 0時間09分           | 0時間07分           | 0時間03分              | 1時間34分          | 31.5% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 1時間15分           | 0時間18分           | 0時間09分           | 0時間22分              | 2時間06分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 131            | 0時間23分           | 0時間07分           | 0時間11分           | 0時間06分              | 0時間48分          | 74.0% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 6              | 0時間52分           | 0時間05分           | 0時間05分           | 0時間04分              | 1時間08分          | 33.3% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 1時間16分           | 0時間12分           | 0時間17分           | 0時間11分              | 1時間57分          | —     |
| 本牧BC2        | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 139            | 0時間17分           | 0時間07分           | 0時間02分           | 0時間16分              | 0時間44分          | 76.3% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 212            | 1時間10分           | 0時間12分           | 0時間07分           | 0時間03分              | 1時間33分          | 33.5% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 1時間28分           | 0時間19分           | 0時間10分           | 0時間19分              | 2時間17分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 198            | 0時間14分           | 0時間10分           | 0時間09分           | 0時間13分              | 0時間48分          | 73.7% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 195            | 0時間41分           | 0時間06分           | 0時間02分           | 0時間02分              | 0時間53分          | 65.1% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間56分           | 0時間17分           | 0時間12分           | 0時間16分              | 1時間42分          | —     |
| 本牧D1         | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 48             | 0時間29分           | 0時間04分           | 0時間03分           | 0時間06分              | 0時間44分          | 66.7% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 78             | 0時間31分           | 0時間07分           | 0時間05分           | 0時間02分              | 0時間46分          | 74.4% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 1時間00分           | 0時間11分           | 0時間09分           | 0時間09分              | 1時間30分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 50             | 0時間27分           | 0時間05分           | 0時間05分           | 0時間04分              | 0時間43分          | 72.0% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 42             | 0時間28分           | 0時間06分           | 0時間01分           | 0時間01分              | 0時間38分          | 73.8% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間55分           | 0時間12分           | 0時間07分           | 0時間06分              | 1時間21分          | —     |
| 本牧D4・D5      | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 31             | 0時間10分           | 0時間08分           | 0時間06分           | 0時間06分              | 0時間32分          | 80.6% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 49             | 0時間15分           | 0時間12分           | 0時間10分           | 0時間03分              | 0時間42分          | 79.6% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間26分           | 0時間20分           | 0時間16分           | 0時間10分              | 1時間14分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 66             | 0時間23分           | 0時間10分           | 0時間13分           | 0時間06分              | 0時間54分          | 66.7% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 29             | 0時間18分           | 0時間06分           | 0時間02分           | 0時間03分              | 0時間31分          | 82.8% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間42分           | 0時間16分           | 0時間16分           | 0時間10分              | 1時間25分          | —     |
| 本牧DG<br>共同   | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 79             | 0時間23分           | 0時間08分           | 0時間01分           | 0時間07分              | 0時間40分          | 75.9% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 2              | 0時間30分           | 0時間22分           | 0時間05分           | 0時間11分              | 1時間09分          | 50.0% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 102            | 1時間34分           | 0時間06分           | 0時間01分           | 0時間02分              | 1時間44分          | 19.6% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 2時間04分           | 0時間28分           | 0時間06分           | 0時間13分              | 2時間53分          | —     |
| 本牧DG<br>(日通) | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 40             | 0時間29分           | 0時間04分           | 0時間03分           | 0時間04分              | 0時間42分          | 65.0% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 21             | 0時間19分           | 0時間04分           | 0時間01分           | 0時間01分              | 0時間26分          | 85.7% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |

## <横浜港南本牧地区>

| ターミナル        | 作業内容 | 本数        | 並び始め<br>~ゲート到着 | ゲート到着<br>~テナー下到着 | テナー下到着<br>~テナー下発 | テナー下発<br>~ゲートアウト | 合計<br>(並び始め~ゲートアウト) | 1時間未満の<br>本数の割合 |       |
|--------------|------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 南本牧1・2       | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 254            | 0時間10分           | 0時間08分           | 0時間07分           | 0時間16分              | 0時間42分          | 80.7% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 256            | 0時間25分           | 0時間12分           | 0時間16分           | 0時間03分              | 0時間57分          | 61.3% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間36分           | 0時間20分           | 0時間23分           | 0時間19分              | 1時間39分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 212            | 0時間11分           | 0時間11分           | 0時間18分           | 0時間16分              | 0時間58分          | 61.3% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 225            | 0時間28分           | 0時間08分           | 0時間06分           | 0時間03分              | 0時間45分          | 72.4% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間39分           | 0時間19分           | 0時間24分           | 0時間20分              | 1時間43分          | —     |
| 南本牧3・4       | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 70             | 0時間07分           | 0時間05分           | 0時間04分           | 0時間12分              | 0時間28分          | 94.3% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 139            | 0時間03分           | 0時間10分           | 0時間18分           | 0時間04分              | 0時間36分          | 87.1% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間10分           | 0時間15分           | 0時間22分           | 0時間16分              | 1時間05分          | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 188            | 0時間05分           | 0時間09分           | 0時間18分           | 0時間11分              | 0時間44分          | 76.1% |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 142            | 0時間08分           | 0時間07分           | 0時間02分           | 0時間03分              | 0時間22分          | 92.3% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | 0時間14分           | 0時間16分           | 0時間21分           | 0時間14分              | 1時間07分          | —     |
| 日新外部<br>パンプル | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 17             | 0時間21分           | 0時間03分           | 0時間01分           | 0時間05分              | 0時間32分          | 76.5% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 29             | 0時間09分           | 0時間04分           | 0時間00分           | 0時間01分              | 0時間16分          | 89.7% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
| 上組バン<br>プール  | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 34             | 1時間14分           | 0時間03分           | 0時間01分           | 0時間03分              | 1時間22分          | 38.2% |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 5              | 0時間30分           | 0時間04分           | 0時間00分           | 0時間02分              | 0時間38分          | 80.0% |
|              |      | 搬出+搬入     | —              | —                | —                | —                | —                   | —               | —     |

## <横浜港大黒地区>

| ターミナル        | 作業内容 |           | 本数 | 並び始め<br>～ゲート到着 | ゲート到着<br>～テナー下到着 | テナー下到着<br>～テナー下発 | テナー下発<br>～ゲートアウト | 合計<br>(並び始め～ゲートアウト) | 1時間未満の<br>本数の割合 |
|--------------|------|-----------|----|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 大黒T9<br>(三井) | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 21 | 0時間28分         | 0時間04分           | 0時間01分           | 0時間10分           | 0時間45分              | 71.4%           |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | 20 | 0時間33分         | 0時間04分           | 0時間02分           | 0時間04分           | 0時間44分              | 80.0%           |
|              |      | 搬出+搬入     | —  | 1時間02分         | 0時間08分           | 0時間04分           | 0時間15分           | 1時間29分              | —               |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | 30 | 0時間21分         | 0時間04分           | 0時間04分           | 0時間10分           | 0時間41分              | 73.3%           |
|              |      | 空コンテナ搬入   | 25 | 0時間39分         | 0時間05分           | 0時間01分           | 0時間03分           | 0時間49分              | 64.0%           |
|              |      | 搬出+搬入     | —  | 1時間01分         | 0時間09分           | 0時間06分           | 0時間14分           | 1時間31分              | —               |
| 大黒T9         | 輸出   | 空コンテナ搬出   | 1  | 0時間58分         | 0時間06分           | 0時間00分           | 0時間12分           | 1時間16分              | 0.0%            |
|              |      | 実入りコンテナ搬入 | —  | —              | —                | —                | —                | —                   | —               |
|              |      | 搬出+搬入     | —  | —              | —                | —                | —                | —                   | —               |
|              | 輸入   | 実入りコンテナ搬出 | —  | —              | —                | —                | —                | —                   | —               |
|              |      | 空コンテナ搬入   | —  | —              | —                | —                | —                | —                   | —               |
|              |      | 搬出+搬入     | —  | —              | —                | —                | —                | —                   | —               |

(注1)一覧表に記載した時間は、本調査対象期間における各コンテナターミナルでの車両待機時間の平均値。

ただし、一般的なゲートオープン時間の1時間前(AM7:30)よりも前に並びを開始した車両については、並び開始時刻を7:30として待機時間を算出。

(注2)調査対象車両は、平日の並び開始時間がAM7:30からPM4:30まで、土曜の並び開始時間がAM7:30からPM3:00までの車両。

(注3)「作業内容」における「搬出+搬入」とは、「輸出の空コンテナ搬出+実入りコンテナ搬入」または「輸入の実入りコンテナ搬出+空コンテナ搬入」をそれぞれ同一のコンテナターミナルで実施したと仮定した場合の車両待機時間の平均値。

(注4)コンバス利用等により、同じ並び開始時間でもゲート到着時間が前後する場合がある。

(注5)「合計(並び始め～ゲートアウト)」の色分けは下記の通り。

1時間未満
  1時間以上2時間未満
  2時間以上3時間未満
  3時間以上4時間未満
  4時間以上