

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査コンテナターミナル別平均待機時間

令和6年5月
 (一社)神奈川県トラック協会
 海上コンテナ部会

期間全体(2023/12/1~2023/12/22)

対象コンテナ本数 4,070 本

<横浜港本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
本牧BC1	輸出	空コンテナ搬出	5	0時間01分	0時間05分	0時間14分	0時間06分	0時間27分	100.0%
		実入りコンテナ搬入	90	0時間23分	0時間06分	0時間08分	0時間03分	0時間41分	74.4%
		搬出+搬入	—	0時間24分	0時間12分	0時間23分	0時間09分	1時間09分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	172	0時間15分	0時間04分	0時間11分	0時間06分	0時間38分	81.4%
		空コンテナ搬入	7	0時間17分	0時間07分	0時間05分	0時間04分	0時間34分	85.7%
		搬出+搬入	—	0時間32分	0時間12分	0時間16分	0時間11分	1時間12分	—
本牧BC2	輸出	空コンテナ搬出	136	0時間13分	0時間07分	0時間04分	0時間16分	0時間42分	79.4%
		実入りコンテナ搬入	142	0時間25分	0時間10分	0時間08分	0時間02分	0時間47分	74.6%
		搬出+搬入	—	0時間38分	0時間18分	0時間12分	0時間19分	1時間29分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	274	0時間15分	0時間07分	0時間11分	0時間09分	0時間44分	74.1%
		空コンテナ搬入	244	0時間27分	0時間06分	0時間03分	0時間03分	0時間40分	74.6%
		搬出+搬入	—	0時間43分	0時間13分	0時間14分	0時間12分	1時間24分	—
本牧D1	輸出	空コンテナ搬出	35	1時間09分	0時間02分	0時間02分	0時間08分	1時間23分	37.1%
		実入りコンテナ搬入	77	0時間47分	0時間07分	0時間07分	0時間03分	1時間05分	53.2%
		搬出+搬入	—	1時間57分	0時間10分	0時間10分	0時間12分	2時間29分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	114	0時間47分	0時間07分	0時間07分	0時間06分	1時間08分	50.0%
		空コンテナ搬入	48	0時間47分	0時間11分	0時間01分	0時間03分	1時間04分	50.0%
		搬出+搬入	—	1時間34分	0時間18分	0時間09分	0時間10分	2時間12分	—
本牧D4	輸出	空コンテナ搬出	21	0時間07分	0時間05分	0時間04分	0時間12分	0時間30分	90.5%
		実入りコンテナ搬入	54	0時間40分	0時間11分	0時間09分	0時間02分	1時間03分	51.9%
		搬出+搬入	—	0時間47分	0時間16分	0時間14分	0時間14分	1時間33分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	138	0時間33分	0時間08分	0時間12分	0時間11分	1時間04分	50.7%
		空コンテナ搬入	46	0時間35分	0時間06分	0時間03分	0時間02分	0時間47分	69.6%
		搬出+搬入	—	1時間08分	0時間15分	0時間15分	0時間13分	1時間52分	—
本牧DG 共同	輸出	空コンテナ搬出	81	0時間26分	0時間04分	0時間06分	0時間06分	0時間43分	67.9%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	151	1時間02分	0時間05分	0時間02分	0時間02分	1時間12分	43.7%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
本牧DG (日通)	輸出	空コンテナ搬出	44	0時間18分	0時間03分	0時間03分	0時間05分	0時間30分	77.3%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	35	0時間11分	0時間05分	0時間01分	0時間02分	0時間21分	91.4%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—

<横浜港南本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
南本牧1・2	輸出	空コンテナ搬出	222	0時間10分	0時間08分	0時間07分	0時間20分	0時間46分	75.2%
		実入りコンテナ搬入	188	0時間28分	0時間08分	0時間13分	0時間03分	0時間52分	61.2%
		搬出+搬入	—	0時間38分	0時間16分	0時間20分	0時間23分	1時間39分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	385	0時間10分	0時間08分	0時間14分	0時間17分	0時間52分	64.7%
		空コンテナ搬入	265	0時間25分	0時間08分	0時間05分	0時間02分	0時間41分	75.5%
		搬出+搬入	—	0時間36分	0時間17分	0時間20分	0時間20分	1時間34分	—
南本牧3・4	輸出	空コンテナ搬出	123	0時間04分	0時間05分	0時間03分	0時間14分	0時間28分	95.9%
		実入りコンテナ搬入	161	0時間04分	0時間13分	0時間16分	0時間04分	0時間38分	83.2%
		搬出+搬入	—	0時間09分	0時間19分	0時間20分	0時間18分	1時間07分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	398	0時間06分	0時間10分	0時間18分	0時間13分	0時間49分	70.6%
		空コンテナ搬入	193	0時間08分	0時間07分	0時間04分	0時間03分	0時間23分	93.3%
		搬出+搬入	—	0時間15分	0時間17分	0時間23分	0時間17分	1時間13分	—
日新外部 パンプル	輸出	空コンテナ搬出	23	0時間19分	0時間04分	0時間02分	0時間04分	0時間30分	82.6%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	78	0時間20分	0時間03分	0時間01分	0時間01分	0時間27分	83.3%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—

<横浜港大黒地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
大黒T9 (三井)	輸出	空コンテナ搬出	26	0時間05分	0時間03分	0時間03分	0時間09分	0時間20分	96.2%
		実入りコンテナ搬入	22	0時間20分	0時間04分	0時間01分	0時間01分	0時間28分	86.4%
		搬出+搬入	—	0時間25分	0時間07分	0時間05分	0時間11分	0時間49分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	33	0時間22分	0時間03分	0時間03分	0時間08分	0時間38分	69.7%
		空コンテナ搬入	39	0時間19分	0時間05分	0時間02分	0時間01分	0時間29分	87.2%
		搬出+搬入	—	0時間42分	0時間08分	0時間06分	0時間10分	1時間07分	—

(注1)一覽表に記載した時間は、本調査対象期間における各コンテナターミナルでの車両待機時間の平均値。

ただし、一般的なゲートオープン時間の1時間前(AM7:30)よりも前に並びを開始した車両については、並び開始時刻を7:30として待機時間を算出。

(注2)調査対象車両は、平日の並び開始時間がAM7:30からPM4:30まで、土曜の並び開始時間がAM7:30からPM3:00までの車両。

(注3)「作業内容」における「搬出+搬入」とは、「輸出の空コンテナ搬出+実入りコンテナ搬入」または「輸入の実入りコンテナ搬出+空コンテナ搬入」をそれぞれ同一のコンテナターミナルで実施したと仮定した場合の車両待機時間の平均値。

(注4)コンパス利用等により、同じ並び開始時間でもゲート到着時間が前後する場合があります。

(注5)「合計(並び始め~ゲートアウト)」の色分けは下記の通り。

1時間未満 1時間以上2時間未満 2時間以上3時間未満 3時間以上4時間未満 4時間以上