

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査コンテナターミナル別平均待機時間

平成28年4月
(一社)神奈川県トラック協会
海上コンテナ部会

期間③(2015/12/21~2015/12/28)

対象コンテナ本数 997 本

期間①~③(2015/12/7~2015/12/28)

対象コンテナ本数 3,398 本

横浜港本牧地区

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ～ゲート到着	ゲート到着 ～テナー下到着	テナー下到着 ～テナー下発	テナー下発 ～ゲートアウト	合計 (並び始め～ゲートアウト)	1時間未満の本数の割合	
本牧A-5	輸出	空コンテナ搬出	15	0時間29分	0時間08分	0時間06分	0時間10分	0時間54分	53.3%
		実入リコンテナ搬入	25	0時間59分	0時間11分	0時間09分	0時間04分	1時間24分	28.0%
		搬出+搬入	—	1時間29分	0時間19分	0時間15分	0時間15分	2時間19分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	15	0時間06分	0時間06分	0時間07分	0時間06分	0時間28分	93.3%
		空コンテナ搬入	14	1時間12分	0時間06分	0時間05分	0時間05分	1時間30分	21.4%
		搬出+搬入	—	1時間19分	0時間13分	0時間12分	1時間12分	1時間58分	—
本牧A-7	輸出	空コンテナ搬出	21	0時間28分	0時間03分	0時間03分	0時間09分	0時間43分	66.7%
		実入リコンテナ搬入	18	0時間18分	0時間04分	0時間07分	0時間01分	0時間33分	88.9%
		搬出+搬入	—	0時間46分	0時間07分	0時間11分	0時間11分	1時間17分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	30	0時間14分	0時間04分	0時間10分	0時間09分	0時間39分	83.3%
		空コンテナ搬入	24	0時間36分	0時間04分	0時間04分	0時間03分	0時間50分	58.3%
		搬出+搬入	—	0時間51分	0時間09分	0時間12分	1時間12分	1時間29分	—
本牧BC1	輸出	空コンテナ搬出	1	0時間05分	0時間10分	0時間05分	0時間05分	0時間25分	100.0%
		実入リコンテナ搬入	53	0時間27分	0時間09分	0時間03分	0時間03分	0時間47分	73.6%
		搬出+搬入	—	0時間32分	0時間16分	0時間14分	0時間08分	1時間12分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	23	0時間26分	0時間04分	0時間06分	0時間08分	0時間46分	73.9%
		空コンテナ搬入	0	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	0時間26分	0時間04分	0時間06分	0時間08分	0時間46分	—
本牧BC2	輸出	空コンテナ搬出	44	0時間32分	0時間05分	0時間07分	0時間20分	1時間05分	56.6%
		実入リコンテナ搬入	70	0時間43分	0時間09分	0時間09分	0時間11分	1時間32分	40.0%
		搬出+搬入	—	1時間15分	0時間15分	0時間16分	0時間31分	2時間18分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	44	0時間32分	0時間08分	0時間09分	0時間14分	1時間04分	54.5%
		空コンテナ搬入	49	1時間48分	0時間10分	0時間03分	0時間04分	2時間06分	18.4%
		搬出+搬入	—	2時間21分	0時間18分	0時間12分	0時間18分	3時間11分	—
本牧D4	輸出	空コンテナ搬出	19	0時間37分	0時間07分	0時間03分	0時間09分	0時間57分	63.2%
		実入リコンテナ搬入	22	0時間35分	0時間02分	0時間03分	0時間07分	0時間48分	77.3%
		搬出+搬入	—	1時間12分	0時間10分	0時間07分	0時間16分	1時間46分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	23	0時間49分	0時間06分	0時間07分	0時間10分	1時間14分	43.5%
		空コンテナ搬入	6	0時間56分	0時間03分	0時間03分	0時間03分	1時間06分	50.0%
		搬出+搬入	—	1時間46分	0時間09分	0時間11分	0時間13分	2時間20分	—
本牧D5	輸出	空コンテナ搬出	1	0時間03分	1時間38分	0時間05分	0時間06分	1時間52分	0.0%
		実入リコンテナ搬入	39	0時間45分	0時間08分	0時間02分	0時間04分	1時間01分	59.0%
		搬出+搬入	—	0時間48分	1時間46分	0時間07分	0時間10分	2時間53分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	11	0時間21分	0時間15分	0時間09分	0時間06分	0時間51分	63.6%
		空コンテナ搬入	1	0時間22分	0時間07分	0時間02分	0時間01分	0時間32分	100.0%
		搬出+搬入	—	0時間43分	0時間22分	0時間11分	0時間07分	1時間23分	—
本牧DG共同	輸出	空コンテナ搬出	32	0時間26分	0時間05分	0時間01分	0時間06分	0時間39分	78.1%
		実入リコンテナ搬入	0	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	0時間26分	0時間05分	0時間01分	0時間06分	0時間39分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	24	1時間17分	0時間04分	0時間01分	0時間02分	1時間26分	29.2%
		空コンテナ搬入	—	1時間17分	0時間04分	0時間01分	0時間02分	1時間26分	—
		搬出+搬入	3	0時間01分	0時間03分	0時間02分	0時間02分	0時間09分	100.0%
本牧DG(日通)	輸出	空コンテナ搬出	1	1時間14分	0時間07分	0時間01分	0時間05分	1時間27分	0.0%
		実入リコンテナ搬入	—	1時間15分	0時間10分	0時間03分	0時間07分	1時間36分	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	0	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	3	0時間35分	0時間03分	0時間01分	0時間01分	0時間41分	66.7%
		搬出+搬入	—	0時間35分	0時間03分	0時間01分	0時間01分	0時間41分	—

横浜港本牧地区

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ～ゲート到着	ゲート到着 ～テナー下到着	テナー下到着 ～テナー下発	テナー下発 ～ゲートアウト	合計 (並び始め～ゲートアウト)	1時間未満の本数の割合	
本牧A-5	輸出	空コンテナ搬出	41	0時間25分	0時間08分	0時間06分	0時間08分	0時間49分	58.5%
		実入リコンテナ搬入	107	1時間03分	0時間11分	0時間09分	0時間03分	1時間28分	24.3%
		搬出+搬入	—	1時間29分	0時間19分	0時間16分	0時間12分	2時間18分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	51	0時間09分	0時間09分	0時間13分	0時間07分	0時間39分	80.4%
		空コンテナ搬入	45	0時間55分	0時間06分	0時間07分	0時間03分	1時間12分	40.0%
		搬出+搬入	—	1時間04分	0時間16分	0時間20分	0時間10分	1時間52分	—
本牧A-7	輸出	空コンテナ搬出	94	0時間21分	0時間04分	0時間03分	0時間09分	0時間39分	72.3%
		実入リコンテナ搬入	38	0時間19分	0時間05分	0時間06分	0時間07分	0時間35分	84.2%
		搬出+搬入	—	0時間41分	0時間11分	0時間10分	0時間11分	1時間14分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	102	0時間13分	0時間05分	0時間08分	0時間09分	0時間35分	86.3%
		空コンテナ搬入	61	0時間27分	0時間05分	0時間04分	0時間03分	0時間40分	73.8%
		搬出+搬入	—	0時間40分	0時間10分	0時間12分	1時間12分	1時間55分	—
本牧BC1	輸出	空コンテナ搬出	8	0時間07分	0時間06分	0時間06分	0時間10分	0時間30分	100.0%
		実入リコンテナ搬入	151	0時間26分	0時間06分	0時間06分	0時間10分	0時間46分	72.8%
		搬出+搬入	—	0時間33分	0時間12分	0時間16分	0時間14分	1時間16分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	104	0時間19分	0時間05分	0時間10分	0時間08分	0時間44分	76.9%
		空コンテナ搬入	3	0時間26分	0時間03分	0時間03分	0時間05分	0時間41分	66.7%
		搬出+搬入	—	0時間46分	0時間12分	0時間14分	0時間13分	1時間26分	—
本牧BC2	輸出	空コンテナ搬出	190	0時間34分	0時間07分	0時間06分	0時間18分	1時間06分	50.0%
		実入リコンテナ搬入	221	0時間36分	0時間09分	0時間11分	0時間05分	1時間03分	56.1%
		搬出+搬入	—	1時間10分	0時間17分	0時間17分	0時間24分	2時間08分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	219	0時間26分	0時間09分	0時間13分	0時間14分	1時間04分	54.8%
		空コンテナ搬入	203	1時間41分	0時間09分	0時間03分	0時間03分	1時間57分	14.3%
		搬出+搬入	—	2時間07分	0時間18分	0時間17分	0時間17分	3時間01分	—
本牧D4	輸出	空コンテナ搬出	43	0時間28分	0時間05分	0時間02分	0時間07分	0時間45分	76.7%
		実入リコンテナ搬入	40	0時間39分	0時間03分	0時間04分	0時間05分	0時間53分	67.5%
		搬出+搬入	—	1時間08分	0時間09分	0時間07分	0時間13分	1時間38分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	67	0時間32分	0時間06分	0時間07分	0時間09分	0時間56分	55.2%
		空コンテナ搬入	24	1時間01分	0時間03分	0時間03分	0時間02分	1時間11分	54.2%
		搬出+搬入	—	1時間33分	0時間10分	0時間10分	0時間12分	2時間07分	—
本牧D5	輸出	空コンテナ搬出	6	0時間03分	0時間20分	0時間11分	0時間06分	0時間41分	83.3%
		実入リコンテナ搬入	116	0時間51分	0時間11分	0時間03分	0時間03分	1時間10分	50.0%
		搬出+搬入	—	0時間55分	0時間31分	0時間15分	0時間09分	1時間51分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	63	0時間36分	0時間14分	0時間07分	0時間04分	1時間01分	54.0%
		空コンテナ搬入	7	1時間10分	0時間12分	0時間02分	0時間03分	1時間29分	14.3%
		搬出+搬入	—	1時間46分	0時間26分	0時間10分	0時間07分	2時間31分	—
本牧DG共同	輸出	空コンテナ搬出	108	0時間27分	0時間05分	0時間01分	0時間05分	0時間40分	72.2%
		実入リコンテナ搬入	1	0時間15分	0時間02分	0時間23分	0時間01分	0時間41分	100.0%
		搬出+搬入	—	0時間42分	0時間07分	0時間24分	0時間06分	1時間21分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	0	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	87	1時間14分	0時間07分	0時間02分	0時間02分	1時間26分	40.2%
		搬出+搬入	—	1時間14分	0時間07分	0時間02分	0時間02分	1時間26分	—
本牧DG(日通)	輸出	空コンテナ搬出	18	0時間22分	0時間03分	0時間03分	0時間04分	0時間33分	72.2%
		実入リコンテナ搬入	2	0時間46分	0時間04分	0時間04分	0時間03分	0時間57分	50.0%
		搬出+搬入	—	1時間08分	0時間08分	0時間07分	0時間07分	1時間30分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	0	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	7	0時間29分	0時間06分	0時間01分	0時間01分	0時間38分	71.4%
		搬出+搬入	—	0時間29分	0時間06分	0時間01分	0時間01分	0時間38分	—

横浜港南本牧地区

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ～ゲート到着	ゲート到着 ～テナー下到着	テナー下到着 ～テナー下発	テナー下発 ～ゲートアウト	合計 (並び始め～ゲートアウト)	1時間未満の本数の割合	
南本牧1・2	輸出	空コンテナ搬出	35	0時間20分	0時間08分	0時間06分	0時間38分	1時間13分	28.6%
		実入リコンテナ搬入	56	0時間58分	0時間06分	0時間05分	0時間04分	1時間14分	42.9%
		搬出+搬入	—	1時間19分	0時間14分	0時間11分	0時間42分	2時間27分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	29	0時間29分	0時間06分	0時間07分	0時間17分	1時間00分	62.1%
		空コンテナ搬入	20	0時間35分	0時間14分	0時間05分	0時間03分	0時間58分	70.0%
		搬出+搬入	—	1時間05分	0時間20分	0時間12分	0時間21分	1時間58分	—
南本牧3	輸出	空コンテナ搬出	16	0時間19分	0時間06分	0時間04分	0時間08分	0時間39分	62.5%
		実入リコンテナ搬入	36	0時間49分	0時間07分	0時間05分	0時間03分	1時間06分	47.2%
		搬出+搬入	—	1時間08分	0時間14分	0時間11分	0時間14分	1時間46分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	29	0時間13分	0時間05分	0時間08分	0時間08分	0時間40分	79.3%
		空コンテナ搬入	15	0時間44分	0時間10分	0時間04分	0時間06分	1時間06分	66.7%
		搬出+搬入	—	1時間01分	0時間16分	0時間12分	0時間15分	1時間46分	—

横浜港南本牧地区

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ～ゲート到着	ゲート到着 ～テナー下到着	テナー下到着 ～テナー下発	テナー下発 ～ゲートアウト	合計 (並び始め～ゲートアウト)	1時間未満の本数の割合	
南本牧1・2	輸出	空コンテナ搬出	160	0時間22分	0時間06分	0時間05分	0時間28分	1時間02分	45.6%
		実入リコンテナ搬入	170	0時間36分	0時間07分	0時間06分	0時間04分	0時間55分	65.3%
		搬出+搬入	—	0時間59分	0時間14分	0時間12分	0時間33分	1時間58分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	130	0時間23分	0時間07分	0時間07分	0時間17分	0時間55分	63.1%
		空コンテナ搬入	69	0時間25分	0時間11分	0時間04分	0時間04分	0時間46分	76.8%
		搬出+搬入	—	0時間48分	0時間18分	0時間12分	0時間22分	1時間42分	—
南本牧3	輸出	空コンテナ搬出	59	0時間18分	0時間05分	0時間04分	0時間09分	0時間37分	76.3%
		実入リコンテナ搬入	85	0時間39分	0時間08分	0時間04分	0時間03分	0時間56分	61.2%
		搬出+搬入	—	0時間58分	0時間14分	0時間09分	0時間13分	1時間34分	—
	輸入	実入リコンテナ搬出	75	0時間21分	0時間05分	0時間08			