

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査コンテナターミナル別平均待機時間

平成31年4月
 (一社)神奈川県トラック協会
 海上コンテナ部会

期間全体(2018/12/5~2018/12/26)

対象コンテナ本数

2,979 本

<横浜港本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
本牧BC1	輸出	空コンテナ搬出	6	0時間22分	0時間04分	0時間08分	0時間06分	0時間41分	83.3%
		実入りコンテナ搬入	95	0時間41分	0時間08分	0時間07分	0時間03分	1時間00分	58.9%
	搬出+搬入		—	1時間03分	0時間13分	0時間15分	0時間09分	1時間41分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	85	0時間21分	0時間08分	0時間11分	0時間06分	0時間46分	72.9%
		空コンテナ搬入	3	0時間42分	0時間22分	0時間02分	0時間03分	1時間10分	66.7%
搬出+搬入		—	1時間03分	0時間30分	0時間13分	0時間09分	1時間57分	—	
本牧BC2	輸出	空コンテナ搬出	119	0時間29分	0時間06分	0時間05分	0時間08分	0時間48分	67.2%
		実入りコンテナ搬入	253	0時間54分	0時間10分	0時間07分	0時間03分	1時間16分	46.2%
	搬出+搬入		—	1時間23分	0時間17分	0時間12分	0時間11分	2時間04分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	313	0時間20分	0時間08分	0時間12分	0時間08分	0時間49分	75.1%
		空コンテナ搬入	189	1時間05分	0時間07分	0時間03分	0時間03分	1時間18分	41.8%
搬出+搬入		—	1時間25分	0時間15分	0時間15分	0時間11分	2時間08分	—	
本牧D4	輸出	空コンテナ搬出	19	0時間07分	0時間04分	0時間03分	0時間06分	0時間21分	94.7%
		実入りコンテナ搬入	56	0時間34分	0時間07分	0時間10分	0時間04分	0時間55分	58.9%
	搬出+搬入		—	0時間41分	0時間12分	0時間13分	0時間10分	1時間17分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	92	0時間41分	0時間04分	0時間09分	0時間05分	1時間01分	53.3%
		空コンテナ搬入	80	0時間46分	0時間05分	0時間03分	0時間02分	0時間58分	58.8%
搬出+搬入		—	1時間27分	0時間10分	0時間13分	0時間08分	1時間59分	—	
本牧D5	輸出	空コンテナ搬出	26	0時間23分	0時間05分	0時間01分	0時間05分	0時間36分	73.1%
		実入りコンテナ搬入	89	0時間39分	0時間11分	0時間03分	0時間02分	0時間55分	66.3%
	搬出+搬入		—	1時間02分	0時間16分	0時間05分	0時間07分	1時間32分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	82	0時間24分	0時間09分	0時間06分	0時間04分	0時間44分	75.6%
		空コンテナ搬入	13	0時間39分	0時間06分	0時間06分	0時間02分	0時間54分	69.2%
搬出+搬入		—	1時間03分	0時間16分	0時間12分	0時間06分	1時間38分	—	
本牧DG共同	輸出	空コンテナ搬出	50	0時間21分	0時間03分	0時間01分	0時間05分	0時間33分	80.0%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
	搬出+搬入		—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	84	1時間22分	0時間06分	0時間02分	0時間03分	1時間34分	28.6%
搬出+搬入		—	—	—	—	—	—	—	
本牧DG(日通)	輸出	空コンテナ搬出	16	0時間24分	0時間05分	0時間02分	0時間03分	0時間35分	68.8%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
	搬出+搬入		—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	9	0時間21分	0時間04分	0時間00分	0時間02分	0時間29分	88.9%
搬出+搬入		—	—	—	—	—	—	—	

<横浜港南本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
南本牧1・2	輸出	空コンテナ搬出	77	0時間17分	0時間04分	0時間05分	0時間10分	0時間38分	84.4%
		実入りコンテナ搬入	187	0時間31分	0時間09分	0時間09分	0時間04分	0時間54分	62.0%
	搬出+搬入		—	0時間49分	0時間13分	0時間15分	0時間14分	1時間32分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	166	0時間10分	0時間06分	0時間12分	0時間09分	0時間39分	86.1%
		空コンテナ搬入	98	0時間29分	0時間06分	0時間03分	0時間03分	0時間42分	77.6%
搬出+搬入		—	0時間40分	0時間12分	0時間15分	0時間12分	1時間21分	—	
南本牧3	輸出	空コンテナ搬出	20	0時間20分	0時間06分	0時間02分	0時間05分	0時間35分	80.0%
		実入りコンテナ搬入	60	0時間29分	0時間10分	0時間07分	0時間04分	0時間51分	68.3%
	搬出+搬入		—	0時間49分	0時間17分	0時間09分	0時間10分	1時間26分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	55	0時間05分	0時間12分	0時間10分	0時間06分	0時間35分	90.9%
		空コンテナ搬入	37	0時間34分	0時間08分	0時間05分	0時間04分	0時間52分	62.2%
搬出+搬入		—	0時間39分	0時間21分	0時間15分	0時間10分	1時間27分	—	

<横浜港大黒地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
大黒C3	輸出	空コンテナ搬出	26	0時間26分	0時間05分	0時間04分	0時間08分	0時間43分	76.9%
		実入りコンテナ搬入	46	0時間41分	0時間06分	0時間05分	0時間02分	0時間55分	60.9%
	搬出+搬入		—	1時間07分	0時間11分	0時間09分	0時間10分	1時間39分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	47	0時間16分	0時間04分	0時間06分	0時間10分	0時間37分	85.1%
		空コンテナ搬入	18	0時間22分	0時間07分	0時間04分	0時間03分	0時間37分	83.3%
搬出+搬入		—	0時間38分	0時間11分	0時間10分	0時間13分	1時間14分	—	
大黒C4	輸出	空コンテナ搬出	93	0時間26分	0時間08分	0時間09分	0時間15分	0時間59分	55.9%
		実入りコンテナ搬入	64	1時間00分	0時間13分	0時間13分	0時間05分	1時間33分	29.7%
	搬出+搬入		—	1時間27分	0時間22分	0時間22分	0時間20分	2時間32分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	115	0時間20分	0時間09分	0時間18分	0時間17分	1時間05分	49.6%
		空コンテナ搬入	76	1時間03分	0時間08分	0時間09分	0時間04分	1時間25分	34.2%
搬出+搬入		—	1時間23分	0時間17分	0時間28分	0時間21分	2時間31分	—	
大黒T9(三井)	輸出	空コンテナ搬出	22	0時間28分	0時間04分	0時間03分	0時間08分	0時間44分	63.6%
		実入りコンテナ搬入	34	0時間23分	0時間03分	0時間01分	0時間03分	0時間32分	82.4%
	搬出+搬入		—	0時間52分	0時間08分	0時間05分	0時間11分	1時間17分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	23	0時間26分	0時間06分	0時間03分	0時間12分	0時間50分	69.6%
		空コンテナ搬入	21	0時間30分	0時間04分	0時間01分	0時間01分	0時間38分	71.4%
搬出+搬入		—	0時間56分	0時間11分	0時間05分	0時間14分	1時間28分	—	
大黒T9(三菱)	輸出	空コンテナ搬出	3	0時間02分	0時間03分	0時間02分	0時間01分	0時間10分	100.0%
		実入りコンテナ搬入	7	0時間10分	0時間07分	0時間01分	0時間01分	0時間20分	85.7%
	搬出+搬入		—	0時間12分	0時間11分	0時間04分	0時間02分	0時間30分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	3	0時間09分	0時間03分	0時間01分	0時間02分	0時間16分	100.0%
		空コンテナ搬入	2	0時間32分	0時間04分	0時間00分	0時間00分	0時間36分	50.0%
搬出+搬入		—	0時間41分	0時間07分	0時間01分	0時間02分	0時間52分	—	

(注1)一覽表に記載した時間は、本調査対象期間における各コンテナターミナルでの車両待機時間の平均値。
 ただし、一般的なゲートオープン時間の1時間前(AM7:30)よりも前に並びを開始した車両については、並び開始時刻を7:30として待機時間を算出。

(注2)調査対象車両は、平日の並び開始時間がAM7:30からPM4:30まで、土曜の並び開始時間がAM7:30からPM3:00までの車両。

(注3)「作業内容」における「搬出+搬入」とは、「輸出の空コンテナ搬出+実入りコンテナ搬入」または「輸入の実入りコンテナ搬出+空コンテナ搬入」をそれぞれ同一のコンテナターミナルで実施したと仮定した場合の車両待機時間の平均値。

(注4)「合計(並び始め~ゲートアウト)」の色分けは下記の通り。

1時間未満 1時間以上2時間未満 2時間以上3時間未満 3時間以上4時間未満 4時間以上