

# 横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査コンテナターミナル別平均待機時間

令和4年4月  
(一社)神奈川県トラック協会  
海上コンテナ部会

期間全体(2021/12/3~2021/12/24)

対象コンテナ本数

3,189 本

## <横浜港本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
本牧BC1	輸出	空コンテナ搬出	12	0時間16分	0時間02分	0時間16分	0時間06分	0時間42分	83.3%
		実入りコンテナ搬入	112	1時間00分	0時間08分	0時間06分	0時間03分	1時間19分	44.6%
		搬出+搬入	—	1時間16分	0時間11分	0時間22分	0時間09分	2時間01分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	102	0時間28分	0時間05分	0時間12分	0時間07分	0時間53分	70.6%
		空コンテナ搬入	14	0時間40分	0時間08分	0時間07分	0時間07分	1時間04分	64.3%
		搬出+搬入	—	1時間09分	0時間14分	0時間20分	0時間14分	1時間58分	—
本牧BC2	輸出	空コンテナ搬出	178	0時間16分	0時間05分	0時間03分	0時間12分	0時間38分	81.5%
		実入りコンテナ搬入	242	0時間53分	0時間13分	0時間08分	0時間02分	1時間18分	48.3%
		搬出+搬入	—	1時間10分	0時間19分	0時間11分	0時間14分	1時間56分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	166	0時間16分	0時間11分	0時間10分	0時間10分	0時間48分	72.3%
		空コンテナ搬入	159	0時間38分	0時間07分	0時間02分	0時間02分	0時間51分	66.0%
		搬出+搬入	—	0時間55分	0時間18分	0時間12分	0時間12分	1時間39分	—
本牧D1	輸出	空コンテナ搬出	52	0時間37分	0時間03分	0時間02分	0時間10分	0時間53分	67.3%
		実入りコンテナ搬入	81	0時間38分	0時間08分	0時間06分	0時間02分	0時間56分	66.7%
		搬出+搬入	—	1時間16分	0時間12分	0時間08分	0時間12分	1時間49分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	83	0時間36分	0時間08分	0時間07分	0時間08分	0時間59分	60.2%
		空コンテナ搬入	33	0時間40分	0時間05分	0時間00分	0時間02分	0時間49分	63.6%
		搬出+搬入	—	1時間16分	0時間14分	0時間08分	0時間10分	1時間48分	—
本牧D4	輸出	空コンテナ搬出	34	0時間30分	0時間04分	0時間04分	0時間08分	0時間47分	70.6%
		実入りコンテナ搬入	43	1時間31分	0時間12分	0時間07分	0時間02分	1時間54分	27.9%
		搬出+搬入	—	2時間02分	0時間17分	0時間11分	0時間10分	2時間41分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	123	1時間06分	0時間11分	0時間09分	0時間07分	1時間35分	34.1%
		空コンテナ搬入	43	0時間56分	0時間09分	0時間02分	0時間03分	1時間12分	51.2%
		搬出+搬入	—	2時間02分	0時間21分	0時間12分	0時間11分	2時間47分	—
本牧DG 共同	輸出	空コンテナ搬出	102	0時間34分	0時間05分	0時間01分	0時間05分	0時間46分	67.6%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	100	1時間26分	0時間07分	0時間01分	0時間02分	1時間38分	27.0%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
本牧DG (日通)	輸出	空コンテナ搬出	30	0時間29分	0時間03分	0時間01分	0時間04分	0時間39分	66.7%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	8	0時間16分	0時間15分	0時間00分	0時間01分	0時間33分	75.0%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—

## <横浜港南本牧地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
南本牧1・2	輸出	空コンテナ搬出	253	0時間09分	0時間06分	0時間05分	0時間23分	0時間45分	80.2%
		実入りコンテナ搬入	214	0時間15分	0時間10分	0時間11分	0時間03分	0時間40分	83.2%
		搬出+搬入	—	0時間25分	0時間16分	0時間16分	0時間27分	1時間26分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	243	0時間08分	0時間08分	0時間15分	0時間20分	0時間51分	67.9%
		空コンテナ搬入	174	0時間19分	0時間08分	0時間05分	0時間03分	0時間36分	80.5%
		搬出+搬入	—	0時間27分	0時間16分	0時間20分	0時間24分	1時間28分	—
南本牧3・4	輸出	空コンテナ搬出	35	0時間04分	0時間04分	0時間03分	0時間10分	0時間22分	100.0%
		実入りコンテナ搬入	78	0時間03分	0時間07分	0時間11分	0時間04分	0時間27分	97.4%
		搬出+搬入	—	0時間08分	0時間11分	0時間15分	0時間15分	0時間50分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	169	0時間03分	0時間06分	0時間13分	0時間09分	0時間33分	91.7%
		空コンテナ搬入	65	0時間08分	0時間05分	0時間02分	0時間03分	0時間21分	95.4%
		搬出+搬入	—	0時間12分	0時間12分	0時間16分	0時間13分	0時間54分	—
日新外部 パンプル	輸出	空コンテナ搬出	39	0時間45分	0時間06分	0時間01分	0時間05分	0時間59分	53.8%
		実入りコンテナ搬入	—	—	—	—	—	—	—
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	—	—	—	—	—	—	—
		空コンテナ搬入	50	0時間39分	0時間05分	0時間02分	0時間01分	0時間49分	60.0%
		搬出+搬入	—	—	—	—	—	—	—

## <横浜港大黒地区>

ターミナル	作業内容	本数	並び始め ~ゲート到着	ゲート到着 ~テナー下到着	テナー下到着 ~テナー下発	テナー下発 ~ゲートアウト	合計 (並び始め~ゲートアウト)	1時間未満の 本数の割合	
大黒T9 (三井)	輸出	空コンテナ搬出	52	0時間30分	0時間03分	0時間03分	0時間15分	0時間53分	55.8%
		実入りコンテナ搬入	57	0時間36分	0時間06分	0時間03分	0時間02分	0時間49分	63.2%
		搬出+搬入	—	1時間06分	0時間10分	0時間07分	0時間18分	1時間42分	—
	輸入	実入りコンテナ搬出	26	0時間25分	0時間04分	0時間03分	0時間14分	0時間47分	69.2%
		空コンテナ搬入	17	0時間57分	0時間16分	0時間01分	0時間02分	1時間17分	41.2%
		搬出+搬入	—	1時間22分	0時間21分	0時間05分	0時間16分	2時間05分	—

(注1)一覽表に記載した時間は、本調査対象期間における各コンテナターミナルでの車両待機時間の平均値。

ただし、一般的なゲートオープン時間の1時間前(AM7:30)よりも前に並びを開始した車両については、並び開始時刻を7:30として待機時間を算出。

(注2)調査対象車両は、平日の並び開始時間がAM7:30からPM4:30まで、土曜の並び開始時間がAM7:30からPM3:00までの車両。

(注3)「作業内容」における「搬出+搬入」とは、「輸出の空コンテナ搬出+実入りコンテナ搬入」または「輸入の実入りコンテナ搬出+空コンテナ搬入」をそれぞれ同一のコンテナターミナルで実施したと仮定した場合の車両待機時間の平均値。

(注4)「合計(並び始め~ゲートアウト)」の色分けは下記の通り。

1時間未満      1時間以上2時間未満      2時間以上3時間未満      3時間以上4時間未満      4時間以上